



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	m ²	PODLAHA
0.01	VSTUPNÁ CHODBA	23,00	TRAVERTIN,DLAŽBA
0.02	VSTUP NA HRISKO	8,40	TRAVERTIN,DLAŽBA
0.03	CHODBA	27,80	PVC
0.04	ŠATŇA HOSTIA	36,75	PVC
0.05	PREDSEŇ	3,50	PVC
0.06	SPRCHY K ŠATNI HOSTIA	8,40	KERAMICKÁ DLAŽBA

0.07	WC K ŠATNI HOSTIA	13,10	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.08	ŠATŇA ROZHODOVÁ	18,30	PVC
0.08a	PREDSEŇ, SPRCHA, WC	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.09	WC MUŽI – DIVÁCI	10,50	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.10	WC K ŠATINIAV ZIACI	4,30	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.11	ŠATŇA ZIACI	17,70	PVC
0.12	SKLAD	8,835	PVC
0.13	TRENER HOSTIA	8,835	PVC

0.14	TOALETA TRENER HOSTIA	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.15	TOALETA MASER HOSTIA	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.16	MASER HOSTIA	8,835	PVC
0.17	OŠETROVŇA HRÁČOV A FUNKCIONÁROV	17,70	PVC
0.18	CHODBA	24,60	PVC
0.19	ŠATŇA DOMÁCI	36,00	PVC
0.20	PREDSEŇ	3,60	PVC

0.21	SPRCHY K ŠATNI DOMÁCI	8,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.22	WC K ŠATNI DOMÁCI	12,90	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.23	DELEGÁT	8,40	PVC
0.24	SKLAD	8,835	PVC
0.25	TRENER DOMÁCI	8,835	PVC
0.26	SPRCHA WC UMÝVADLO	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.27	TOALETA MASER DOMÁCI	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA

0.28	MASER DOMÁCI	8,835	PVC
0.29	SKLAD	8,835	PVC
0.30	PREDSEŇ DOP. KONTROLY	4,50	PVC
0.31	ČAKÁREŇ DOP. KONTROLY	8,00	PVC
0.32	VYŠETROVŇA DOP. KONTROLY	8,00	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.33	WC DOP. KONTROLY	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.34	VSTUP MEDIA SO SCHODISKOM	10,30	KERAMICKÁ DLAŽBA

0.35	SKLAD NÁPOJOV	11,80	PVC
0.36	WC IMOBILNI	6,10	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.37	PREDSEŇ WC ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.38	WC ŽENY – DIVÁCI	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA
0.39	STRIEDAČKA DOMÁCI	13,00	UMELÁ TRÁVA
0.40	STRIEDAČKA HOSTIA	13,00	UMELÁ TRÁVA
0.41	PRIESTOR IMOBILNI	13,00	UMELÁ TRÁVA

HRACIA PLOCHA

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN SPÍŠSKÁ NOVÁ VES

PÓDORYS PRIZEMIA

M 1:100

projex
projektové družstvo

Spíšská Nová Ves

VYPRÁCOVAL: IVAN IVANKO

APRIL 2018

